

Kotisun Viemäripalvelut Oy

Projektimyynti
Jani Myllymäki 0408613711

Viemärihuolto- ja kuntokartoitus, Lohitie 19-21 Espoo

Taloyhtiössä on 15 asuntoa. Jokaisesta asunnosta huolletaan keittiön viemäri ja wc- ja pesuhuonetilojen viemärit sekä teknisen tilan viemärit vesilaitoksen verkkoon asti.

Kotisun-viemärihuollon työvaiheet:

Työn suunnittelu ja valmistelu.
Työkohteessa lattiat ja seinät suojataan.
Lattiakaivon puhdistusaukko suurennetaan tarvittaessa.
Viemärit kuvataan ja huuhdellaan vedellä tai painevedellä.
Viemärit puhdistetaan mekaanisesti harjaamalla. Puhdistusjäte joko imuroidaan tai poistetaan imuauton pesurilla.
Puhdistetut viemärit kuvataan ja kuvausmateriaali tallennetaan USB-muistitikulle. Vesikalusteet asennetaan paikoilleen, työn jäljet siivotaan ja jätteet kuljetetaan pois.
Työ tarkastetaan yhdessä asiakkaan kanssa.
Järjestelmätodistuksen kirjoitus.

Viemärihuoltoon sisältyy pesu, harjaus, kuvaus ja raportointi seuraavasti:

Talon sisäpuoliset pystyviemärit.
Pystyviemärin haarat.
Talon sisäpuoliset pohjaviemärit.
Pohjaviemärin haarat.
Talon ja tarkastuskaivon välinen runkoviemäri.
Tarkistuskaivon ja vesilaitoksen välinen runkoviemäri.

Tarjoushinta:

Tarjoamme saamiemme kartoitustietojen ja piirustusten mukaisesti.
Viemärihuolto yhteensä 5700.00 €. sis. ALV 24%

Tarjous on voimassa yhden kuukauden, vuoden 2018 toimitukseen.
Toivomme tarjouksen sopivan Teille ja johtavan sopimukseen kanssamme.
Ystävällisin terveisin

Kotisun Viemäripalvelut Oy:n toteuttama viemäreiden huoltosopimus sisältää seuraavat huoltotoimenpiteet:

Työn alkuvaihe.

Kohde kartoitetaan, suunnitellaan oikea työjärjestys sekä suojataan työkohdetta tarpeen mukaan.

Viemäriin puhdistus.

Viemärit huuhdellaan vedellä/painevedellä ja harjataan mekaanisesti viemäreiden puhdistukseen suunnitelluilla työkaluilla ja pesuaineilla. Tämä vaatii toisinaan lattiakaivojen suurentamista. Puhdistus irroittaa rasvat, lietteet ja hiekat viemäriin sisäpinnalta.

Viemäreiden kuvaus.

Viemäriin kuvauksen tarkoituksena on selvittää putkien kunto ja toimivuus. Kuvaus suoritetaan kuvaamalla viemäriputkisto viemärikameralla. Kuvausmateriaali tallennetaan USB-muistitikulle, jonka asiakas saa dokumentiksi työmaan luovutuksen yhteydessä. Viemäriin kuvaus on aistien varaista ja se suoritetaan pintapuolisesti rakenteita rikkomatta.

Raportti.

Viemäriin tutkimus perustuu työn suorittajan asiantuntemukseen ja hänen tekemiin havaintoihin sekä viemäriin käyttäjän haastatteluun ja asiakirjoista saatuihin tietoihin. Näiden tietojen oikeellisuutta Kotisun Viemäripalveluilla ei ole velvollisuutta tarkistaa.

Viemäritutkimuksesta laaditaan kirjallinen raportti, joka sisältää arvion viemäreiden kunnosta, toimivuudesta ja korjaustarpeesta sekä ehdotuksen tarvittavista toimenpiteistä. Raportti koskee vain kuvausajankohtana havaittua tilannetta.

Toimitusaika:

Sopimuksen mukaan, vuonna 2018.

Maksuehto:

14 pv. netto.

Liitteet:

Sopimusehdot

Hyväksyn tarjouksen

Paikka ja aika:

Myyjän allekirjoitus:

Ostajan allekirjoitus:

Nimenselvennökset: