

Alustava kustannusarvio 23.01.2020 / Pihasuunnittelija M. Karjalainen, Kontrasti Oy

Asunto Oy Lohiverkko
Lohitie 19
02170 ESPOO

Päällystystyö

Vanhan asfaltin kuorinta ja poiskuljetus	1300 m2	13 000,00 €
Betonilaatoitusten ja -kourujen purkaminen + poisvienti (sis. jätemaksun)	100 m2	2 500,00 €
Pohjatyöt, tasaus- ja pohjamurske	1400 m2	14 650,00 €
Uusi asfalttipinta	1400 m2	28 000,00 €
Uuden betonikiveyksen ja -kourujen asentaminen (sis. työn ja materiaalin)	90 m2	8 100,00 €
Betoniportaiden asentaminen (sis. työn ja materiaalin)	20 jm	2 400,00 €
Seinänvierusseppi 200mm	25 m2	1 250,00 €
Linjakuivatuskouru	10 jm	3 200,00 €
Istutusaltaiden rakentaminen (sis. työn ja materiaalin)	2 kpl	2 000,00 €
		75 100,00 €

Kustannuksiin vaikuttaa vielä mm:

Asfalttijätteen käsittely (kierrätys ?)

Pohjatöiden laajuus ja maa-ainesten määrä

Kaluston kuljetukset

Henkilötyön osuus, työn lisävaiheet (mm.lautakouru, reunalista)

Seinustan vedeneristykset

ESIMERKKIHINNAT (eivät sisällä pohjatöiden osuutta)

Asfaltti versus betonikiveys, pinta-alan ollessa yli 100m2

Asfaltti, asennettuna	20,00-25,00€	m2
Betonikiveys, asennettuna mm.kiveysmalli ja leikkaamisen tarve vaikuttavat	90-140,00€	m2